



BETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ – CHODNÍK ÚSEK B1

PŮDORYS




VYTYČOVACÍ BODY		
Vytyčovací bod	Souřadnice	
	X	Y
1	1134836,29	440272,57
2	1134838,27	440272,26
3	1134839,35	440292,33
4	1134841,32	440292,03

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'



VZOROVÝ POHLED



LEGENDA:

- 1 ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ – BETON tř. C 25/30 XC4
- 2 VNĚJŠÍ STRANA NADZEMNÍ ČÁSTI POHLEDOVÝ BETON POMOCÍ STRUKTURÁNI FOLIE – vzor KÁMEN
- 3 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ – 2 x SVAŘOVANÁ SÍŤ "KARI" – OCEL B 500 B Ø 10/10–100/100 mm
- 4 PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ LOŽE – ŠTĚRKODRŤ 8–16 mm
- 5 DRENAŽNÍ TRUBKA – Ø 60 mm PP (vzdušná vzdálenost 2,00 m)
- 6 PRUŽNÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR 2x
- 7 DRENAŽNÍ POTRUBÍ DN 100 PE/HD – délka 22,10 m
- 8 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ – OCELOVÁ KONSTRUKCE S DŘEVĚNOU VÝPLNÍ, v. 1100 mm, DÉLKA 19,20 m
- 8 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU – ŠTĚRKODRŤ 8–16 mm

kótováno v mm

HAUSING s. r. o.				739 98 Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 275	
				<div><div>HAUSING s.r.o.</div><div>MOSTY U JABLUNKOVA 275</div></div>	
VYPRACOVAL	MILOŠ KOPECKÝ	PROJEKTANT	MILOŠ KOPECKÝ	T. KONTROLA	ing. VÁCLAV KOPECKÝ
MÍSTO STAVBY	DOLNÍ LOMNÁ	KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	DATUM	02/2016
INVESTOR	OBEC DOLNÍ LOMNÁ				
AKCE:				STUPEŇ	DSP
DOLNÍ LOMNÁ – LOKALITA “ZÁVODÍ” BEZBARIÉROVÁ TRASA PRO PĚŠÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY	15003.2
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				SO/PS	–
OBJEKT:	SO 200 – OPĚRNÉ ZDI			FORMÁT	
PŘÍLOHA:	BETONOVÁ OPĚRNÁ ZEď chodník – úsek B 1 PŮDORYS, PŘÍČNÝ ŘEZ, VZOROVÝ POHLED			ČÍSLO PŘÍLOHY	C.2.2.1